

Санкт-Петербург
 ИСХ: ОТР-2019/2020-04

Генеральному директору Предприятия
 По запросу

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ЗПП с разъединителем 110кВ

для Экспресс включения в проектную документацию или ТЭО/ОТР на 2019/2020 год

Выражаем свое почтение и уважение опыту работы Вашей компании. Понимая высокую значимость строительства ВЛ и КЛ для объектов электросетевого хозяйства и возникающих требований к переходным пунктам, компания AMAST Power lines предлагает свое содействие в предоставлении любой информации по решениям, применение которых уже апробировано.

Компания AMAST Power lines разработала и выполнила унификацию современных решений - Пункты комплектные переходные – ПКПЗ-КВ-35/110 кВ, со всей необходимой документацией.

Указанный комплекс позволяет точно оценить бюджет до начала каких-либо разработок, исключить манипулирование и сократить сроки принятия и согласования решений. Решения предоставим в случае потребности - по запросу. Общая информация и чертежи представлена на сайте:

<http://amastpl.ru/zakritij-perehodnij-punkt>

Позиция номер №	Наименование	Количество	Стоимость ед. (С НДС)	Всего (с НДС)
1	Закрытый переходной пункт 110 кВ ПКПЗ-КВ-110-2.2	1	23 875 920,00	23 875 920,00
Комплектующие ПКПЗ-КВ-110-2.2	Бетонная оболочка и фундамент (БО)			
	Разъединитель 110 кВ			
	ОПН 110 кВ			
	Металлоконструкция (блок APL-РОМ)			
	Шкаф собственных нужд (ШСН)			
	Ввод 110 кВ (проходной изолятор)			
	Шкаф питания пожарной сигнализации			
	Шкаф ОПС и учета электроэнергии			
	Концевая коробка заземления экранов кабеля (цифровая) APL-(Ц)ККЗЭК			
	Концевая кабельная муфта			
	Провод ППСа			
Светильники для наружного освещения				

	Датчик освещенности (сумеречный)
	Ограждение
	Различные соединительные проводники между шкафами
Итого, с НДС 20%	23 875 920,00

Предложение не является офертой и может быть скорректировано на стадии подписания соответствующего договора.

Дополнительно Вас может заинтересовать, а мы можем предложить:

- Согласование решений с ПАО «МОЭСК» под ключ с получением ТЗ, ТУ
- Силовой кабель между ЗПП
- Муфты 35-110 кВ
- Укрупненный расчет стоимости строительно-монтажных
- Предпроектное обследование, технические и конструктивные решения сетей
- Переустройство ВЛ в КЛ 35-110 кВ и получение не обременительных условий ТУ и ТЗ для выполнения работ по системе ЕРС-контракта "под ключ" с адекватной (рыночной) стоимостью.

<http://amastpl.ru/pereustrojstvo-vl-v-kl>

- Концевые, анкерные и промежуточные опоры и фундаменты для воздушной части ВЛ

<http://amastpl.ru/proizvodstvo-opor-i-fyndamentov>

Заранее благодарен за возможность сотрудничеств в реализации совместных проектов!

Зам. генерального директора



Иванов Тимофей Михайлович

Коммерческий директор
Мингачев Тимур Рафикович
+7 996 783 42 19
MT@amastpl.ru

